

Scope of Work:

Description	Unit
Fence removal (include post removal)	Meter
Fence installation (include barbed wires installation)	Meter
Post installation	Post unit
Fence repair	M2
Fabrication & installation of fence gate	M2
Palisade fence	M
Fence raising	M
Concrete framework	M2
Steel rebar industry size 6 (supply and fabrication)	Kg
Steel rebar industry size 8 (supply and fabrication)	Kg
Steel rebar industry size 10 (supply and fabrication)	Kg
Steel rebar industry size 12 (supply and fabrication)	Kg
Steel rebar industry size 14 (supply and fabrication)	kg
Concrete demolition	M3

Contractor shall provide and perform all required civil works, earth works and concrete works including without limitation the following:

- (a) Provide and maintain temporary barricades and signage around all work areas in order to keep the work areas secure and safe.
- (b) Fencing posts shall be minimum 500 mm deep.
- (c) All fencing wires shall be tightened as per end user requirement.

All concrete and earthworks works related

- (d) TMLSA will supply the fence, post, concrete And in general all materials to be installed except what mentioned in below point (e)
- (e) The contractor will supply only the steel rebar industry, the unit price shall include the supplying and fabrication cost by meter.

Termes de Références

Étendue des travaux de clôture

Description	Unité
Retrait de la clôture (comprend le retrait des piquets)	Mètre
Installation de la clôture (comprend l'installation des fils de fer barbelés)	Mètre
Installation des piquets	Piquet unitaire
Réparation de la clôture	M ²
Fabrication et installation du portail de la clôture	M ²
Clôture de la palissade	M
Élévation de la clôture	M
Structure en béton	M ²
Fer à béton industriel de diamètre 6 (fourniture et fabrication)	kg
Fer à béton industriel de diamètre 8 (fourniture et fabrication)	kg
Fer à béton industriel de diamètre 10 (fourniture et fabrication)	kg
Fer à béton industriel de diamètre 12 (fourniture et fabrication)	kg
Fer à béton industriel de diamètre 14 (fourniture et fabrication)	kg
Démolition du béton	M ³

L'entrepreneur devra fournir et exécuter tous les travaux de construction, de terrassement et de béton nécessaires, y compris, sans s'y limiter, les éléments suivants :

- (a) Fournir et entretenir les barricades et la signalisation temporaires autour de toutes les zones de travaux afin qu'elles soient protégées et sécurisées.
- (b) Les piquets seront enfoncés à une profondeur minimale de 500 mm.
- (c) Tous les fils de clôture seront serrés selon les conditions exigées par l'utilisateur final.

Tous les travaux de bétonnage et de terrassement connexes

- (d) TMLSA fournira la clôture, les piquets, le béton... (de manière plus générale, tous les matériaux à installer), exception faite des éléments énumérés au point (e) ci-dessous.

- (e) L'entrepreneur fournira uniquement le fer à béton industriel et le prix unitaire devra comprendre le coût de fourniture et de fabrication par mètre.